

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍS. MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA (m²)
2.00	ÚNIKOVÉ SCHODISKO	4,20
2.01	UMYVÁREŇ DETÍ	9,40
2.01a	UMYVÁREŇ DETÍ	14,23
2.02	TRIEDA	99,40
2.02a	TRIEDA	99,40
2.03	EKONOMÁT	2,05
2.03a	EKONOMÁT	2,05
2.04	MALÝ STOLOVÝ VÝŤAH 2x	0,90
2.05	VÝDAJŇA STRAVY	8,39
2.05a	VÝDAJŇA STRAVY	8,39
2.06	ŠATŇA DETÍ	11,37
2.07	SCHODISKO	8,93
2.07a	SKLAD	2,45
2.08	CHODBA	16,68
2.09	KANCELÁRIA	12,36
2.10	CHODBA	12,92
2.11	IZOLAČKA	10,86
2.12	SPRCHA	2,68
2.13	WC	1,53
2.14	WC + SPRCHA	3,00
2.15	ŠATŇA	2,24
2.16	ÚDRŽBÁR	4,85
2.17	KOTOLŇA	38,40
2.18	SKLAD	15,77
2.19	CHODBA	11,50

LEGENDA:

VIĎ. VÝKR. Č. 02

POZNÁMKA:

- POTRUBIE OD ROZDELOVAČA KU RADIÁTOROM JE VEDENÉ V PODLAHE
  PREVEDENIE PLAST Z PE-Xa (ZOSIEŤOVANÝ POLYETYLÉN) S KYSLÍKOVOU BARIÉROU V OCHRANNEJ TRUBKE
- RADIÁTORY SÚ NAPOJENÉ CEZ ROHOVÚ ARMATÚRU ZO STENY, PLAST ø 16x2,2
- STÚPAČKA "A" "B" "C", PREVEDENIE OCEL
- VYKUROVACIE TELESÁ OSADENÉ POD KRYTOM OPATRIŤ TERMOSTATICKOU HLAVICOU S ODDELENÝM ČIDLOM TH_1

ZMENY:

S-16°C

±0,000 = 416,55

VYPRACOVAL: ING. E. KAČALOVÁ	STAVBA: CHMINIANSKE JAKUBOVANY - MATERSKÁ ŠKOLA	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk
PROJEKTANT: ING. E. KAČALOVÁ	OBJEKT: SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLA	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. E. KAČALOVÁ	ČASŤ: E-STAVEBNÁ	DÁTUM:07/2016 / FORMÁT: 3xA4
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNAY	DIEL: VYK-VYKUROVANIE	STUPEŇ: RP. / ZAK.Č.: 16068
	OBSAH: PÔDORYS 2.NP	KÓTY V: MM / PRÍL.Č.: 04
		MIERKA: 1:75